

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej Rosochatka-Okoniny Etap II

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty Przygotowawcze					
1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	4,156
2	KNNR 1 0113/01		Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm	m2	3.275,3
2 Roboty ziemne					
3	KNNR 1 0202/08		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość 1km zjazdy gospodarcze 174,1 zjazdy publiczne 128,56 zatoka oraz zjazd 35,72 ciąg główny (16674,57*0,2)+66	m3 m3 m3 m3	174,1 128,56 35,72 3.400,914
			razem	m3	3.739,294
4	KNNR 1 0208/01		Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych	m3	3.739,3
3 Oslona kabli energetycznych					
5	KNR 2-01 0702/02		Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3	m	404,2
6	KNR 5-10 0301/01		Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	404,2
7	KNR 5-10 0303/02		Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm analogia rura arot 110	m	404,2
8	KNR 2-01 0705/01		Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 1,0m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego	m	404,2
3 Podbudowa					
9	KNNR 6 0103/03		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	16.674,57
10	KNNR 6 0113/01		Podbudowy z tłucznia betonowego , warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	16.674,57
11	KNNR 6 0113/05		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	15.843,37
4 Nawierzchnie					
12	KNR 2-31 1004/04		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	15.843,37
13	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	15.843,37
14	KNNR 6 0308/01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	15.012,17
15	KNR 2-31 1004/04		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	15.012,17
16	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	15.012,17
17	KNNR 6 0309/02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	14.596,57
5 Zjazdy Gospodarcze					
18	KNNR 6 0103/03		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	661,22
19	KNNR 6 0113/06 (dopłata 1,34x)		Podbudowy jednowarstwowa z tłucznia betonowego grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	661,22
20	KNR 2-31 1004/04		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	626,89
21	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	626,89
22	KNNR 6 0308/01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	626,89
23	KNR 2-31 1004/04		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	626,89

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej Rosochatka-Okoniny Etap II

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	626,89
25	KNNR 6 0309/01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	610,46
			6 Zjazdy publiczne		
26	KNNR 6 0103/03		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	401,8
27	KNNR 6 0113/01		Podbudowy z tłucznia betonowego , warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	401,8
28	KNNR 6 0113/05		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	381,94
29	KNR 2-31 1004/04		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	381,94
30	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	381,94
31	KNNR 6 0308/01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	362,03
32	KNR 2-31 1004/04		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	362,03
33	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	362,03
34	KNNR 6 0309/02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	351,99
			7 Zatoka postojowa wraz z wjazdem		
35	KNNR 6 0103/03		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	115,23
36	KNNR 6 0403/03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	56,4
37	KNNR 6 0403/03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach .25x100cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	63,9
38	KNNR 6 0109/03		Wykonanie podbudowy betonowej i pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	115,23
39	KNNR 6 0502/03		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	115,23
40	KNNR 6 0404/05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	56,4
41	KNNR 6 0104/03		Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	56,4
42	KNNR 6 0502/02		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	56,4
			8 Utwardzone pobocza		
43	KNNR 6 0103/03		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	5.569,5
			Ciąg główny 5569,5	m2	402,52
			zjazdy gospodarcze i publiczne 402,52	m2	402,52
			razem	m2	5.972,02
44	KNNR 6 0113/05 (dopłata 1,2x)		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm- analogia wykoanie poboczy z KŁSM gr 12 cm	m2	5.972,02
			9 Oznakowanie i Urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
45	KNR AT-04 0209/01		Progi zwalniające listwowe o szerokości do 1,0m z tworzywa sztucznego	szt	2
46	KNR AT-04 0210/01		Punktowe elementy odbłaskowe (PEO) najezdniowe naklejane	szt	16
47	KNR 2-31 0702/02		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	37
48	KNR 2-31 0703/02		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2	szt	31

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej Rosochatka-Okoniny Etap II

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
49	KNR 2-31 0703/02		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2	szt	6
50	KNR 2-31 0704/01		Bariery jednostronne u 14a	m	24
			10 Roboty wykończeniowe		
51	KNR 2-01 0506/04		Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III	m2	8.312
52	KNR 2-01 0512/04		Brukowanie skarp z kamienia 16-20cm na betonie C12/15 gr 10cm	m2	21
53	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym- analogia inwentaryzacja	km	4,156
54	KNR 2-31 1406/04		Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	1

Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej Rosochatka-Okoniny Etap II

Nr	Opis	Wartość
1	Roboty Przygotowawcze	
2	Roboty ziemne	
3	Ośłona kabli energetycznych	
3	Podbudowa	
4	Nawierzchnie	
5	Zjazdy Gospodarcze	
6	Zjazdy publiczne	
7	Zatoka postojowa wraz z wjazdem	
8	Utwardzone pobocza	
9	Oznakowanie i Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	
10	Roboty wykończeniowe	